



**Порядок проведения монтажных работ:**

1. Отрывка котлована L=4,5 м. В=1,7 м. Н=1,7 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

**При монтаже:**

1. Расход песка – 7,7 м<sup>3</sup>.
2. Расход воды – не менее 4,5 м<sup>3</sup>.
3. Объем котлована – 13,0 м<sup>3</sup>.
4. Кол-во мешков цемента 50кг (М500) при засыпке цементно-песчанной смесью 1:10 – 19 шт.

**Почвенная фильтрация**

Осветленная вода должна направляться на системы почвенной фильтрации.  
 – дренажный элемент Евролос ДР-1800,  
 – аэрационное поле,  
 – фильтрационная траншея.

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ

Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № докл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СХЕМА МОНТАЖА Евролос – ЭКО 8 (1:40)

Лист